

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie oświetlenia odcinka drogi łączącej miejscowości Chorzenice i Witkowice			
1	KNNR5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupa wirowanego krańcowego	słup	2.0000	
				RAZEM	2.0000
2	KNNR5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupa wirowanego odporowego	słup	2.0000	
				RAZEM	2.0000
3	KNNR5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupa wirowanego narożnego	słup	3.0000	
				RAZEM	3.0000
4	KNNR5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupa żelbetowego	słup	16.0000	
				RAZEM	16.0000
5	KNNR5 d.1 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym	szt.	6.0000	
				RAZEM	6.0000
6	KNNR5 d.1 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowo-narożnym	szt.	19.0000	
				RAZEM	19.0000
7	KNNR5 d.1 0401-01	Montaż skrzynki sterowania oświetleniem ulicznym na istniejącym słupie nr 28	kpi. kpi.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
8	KNNR5 d.1 0905-01	Montaż linii izolowanej AsXS 4x25mm ² 0.872	km prze- wodu km prze- wodu	0.8720	
				RAZEM	0.8720
9	KNNR5 d.1 0717-06	Układanie kabla YAKY 4x25; 1kV w rurze osłonowej mocowanej do słupa 6	m	6.0000	
				RAZEM	6.0000
10	KNNR5 d.1 0717-05	Układanie kabla 2xYAKY 1x10;1 kV w rurze osłonowej mocowanej do słupa 3	m	3.0000	
				RAZEM	3.0000
11	KNNR5 d.1 0717-02	Układanie kabla YAKY 4x25;1 kV bezpośrednio na słupie	m	7.0000	
				RAZEM	7.0000
12	KNNR5 d.1 0717-01	Układanie przewodu AsXS 4x25; 1kV bezpośrednio na słupie	m	7.0000	
				RAZEM	7.0000
13	KNNR5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	11.0000	
				RAZEM	11.0000
14	KNNR5 d.1 0706-01	Nasypanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 70	m	70.0000	
				RAZEM	70.0000
15	KNNR5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	8.0000	
				RAZEM	8.0000
16	KNNR5 d.1 0707-02	Ręczne układanie kabla YAKY 4x25; 1kV w rowie kablowym	m	17.0000	
				RAZEM	17.0000
17	KNNR5 d.1 0707-01	Ręczne układanie kabla 2xYAKY 1x10;1kV w rowie kablowym	m	31.0000	
				RAZEM	31.0000
18	KNNR5 d.1 0705-01	Ułożenie rur ochronnych w rowie kablowym	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	m	6.0000	
				RAZEM	6.0000
19	KNNR5 d.1 0713-01	Układanie kabla 2xYAKY 1 x10;1 kV w rurach ochronnych 6	m	6.0000	
				RAZEM	6.0000
20	KNNR5 d.1 0726-10	Obróbka na sucho kabla YAKY 4x25; 1 kV	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
21	KNNR5 d.1 0726-01	Obróbka na sucho kabla YAKY 1 x10;1 kV	szt.	8.0000	
				RAZEM	8.0000
22	KNNR5 d.1 1002-01	Montaż wysięgnika oświetleniowego Wo-4	5zt. szt.	5.0000	
				RAZEM	5.0000
23	KNNR5 d.1 1002-01	Montaż wysięgnika oświetleniowego Wo-5	szt.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
24	KNNR5 d.1 1002-01	Montaż wysięgnika oświetleniowego Wo-1	szt.	16.0000	
				RAZEM	16.0000
25	d.1	Montaż opraw oświetleniowych dla kapliczki w ziemi	kpi. kpi.	2.0000	
				RAZEM	2.0000J
26	KNNR5 d.1 1004-02	Montaż oprawy oświetleniowej typu SGS 104/250T 250W na wysięgniku	szt.	23.0000	
				RAZEM	23.0000
27	KNNR5 d.1 0906-02	Montaż bQzpiQC2nika na słupie	szt.	23.0000	
				RAZEM	23.0000
28	KNNR5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć na słupie	szt.	16.0000	
				RAZEM	16.0000
29	KNNR5 d.1 0603-0601	Układanie bednarki na słupie	m	21.0000	
				RAZEM	21.0000
30	KNNR5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowie kablowym	m	20.0000	
				RAZEM	20.0000
31	KNNR5 d.1 0605-0e	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	45.0000	
				RAZEM	45.0000
32	KNNR5 d.1 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m*	34.5000	
				RAZEM	34.5000
33	KNNR5 d.1 1302-02	Badanie linii kablowej nN	ode.	2.0000	
				RAZEM	2.0000
34	KNP 18-01 - d.1 1343-0301	Przycięcie gałęzi drzewa	szt.	22.0000	
				RAZEM	22.0000