

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie doświetlenia ulicy Szkolnej w Konarach			
1	KNR 4-03 d.1 0305-02	Wymiana wkładek bezpiecznikowych w istniejącej tablicy sterowniczej oświetlenia ulicznego w S-995 15/0.4kV 6	Szt szt	6.0000	
				RAZEM	6.0000
2	KNNR5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupa wirowanego 2	słup	2.0000	
				RAZEM	20000
d.1	KNNR5 0901-02	Montaż i stawianie słupa żelbetowego 4	słup	40000	
				RAZEM	4.0000
4	KNNR5 d.1 0909-04	Montaż haka wieszakowego 2 uchwytem	szt	50000	
				RAZEM	6.0000
c d.1	KNNR5 0905-01	Montaż linii izolowanej AsXS _n 2x35mm ² 0.229	km prze- wodu km prze- wodu	02290	
				(RAZEM)	0.2290
e d.1	KNNR'5 0717-05	Układanie kabla YAKY 1 X35;1 KV w rurce osłonowej mocowanej do siupa 12	m m	12.0000	
				RAZEM	12.0000
7	KNNR5 d.1 0717-01	Układanie kabla YAKY 1x35;1kV bezpośrednio na słupie	m	24.0000	
				RAZEM	240000
8	KNNR5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³ m ³	10 0000	
				RAZEM	10 0000
9	KNNR5 d.1 0706-01	Nasypanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 84	m	84.0000	
				RAZEM	84.0000
10	KNNR5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	6.7000	
				RAZEM	6.7000
11	KNNR5 d.1 0713-01	Układanie kabla YAKY 2x35;1 kV w rurach ochronnych 6	m	60000	
				RAZEM	6.0000
12	KNNR5 d.1 0707-01	Ręczne układanie kabla YAKY 1x35;1 kV w rowie kablowym	m	92 0000	
				RAZEM	92.0000
13	KNNR5 d.1 0726-02	Obróbka na sucho kabla YAKY 1x35;1kV 4	szt.	4.0000	
				RAZEM	4.0000
14	KNNR5 d.1 1002-01	Montaż wysięgnika oświetleniowego	szt.	60000	
				RAZEM	6.0000
15	KNNR5 d.1 1004-02	Montaż oprawy oświetleniowej typu SGS 101/70T 70W na wysięgniku 6	szt	6.0000	
				RAZEM	6.0000
16	KNNR5 d.1 0906-02	Montaż bezpiecznika na słupie	szt.	6.0000	
				RAZEM	6.0000
17	KNNR5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć na słupie 6	szt szt.	6.0000	
				RAZEM	6.0000
18	KNNR5 d.1 0603-0601	Układanie bednarki na słupie	m		

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	m	16.0000	
				RAZEM	16.0000
19	KNR 5-08 d.1 0608-07	UKładanie bednarki w rowie kablowym	m	42.0000	
				RAZEM	42.0000
20	KNNR5 d.1 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	30 0000	
				RAZEM	30 0000
21	KNNR5 d.1 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m?	90000	
				RAZEM	9.0000
22	KNNR5 d.1 1302-02	Badanig linii kablowej nN	ode	20000	
				RAZEM	2.0000
23	KNP01 d.1 1203-04 02	Wycięcie korzenia drzewa 1	821 szt	1 0000	
				RAZEM	1.0000
24	KNP 18-01- d.1 1343-0301	Przycięcie gałęzi drzewa	szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000