

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOTŁOWNI GRZEWCZEJ  
w BUDYNKU SZKOŁY  
CZEŚĆ BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

ADRES INWESTYCJI : Garnek gm. Kłomnice

INWESTOR : URZĄD GMINY w Kłomnicach

ADRES INWESTORA : Kłomnice ul. Strażacka 20

JEDN. PROJEKT. : Zakład Usług Projektowych "ADAMS"- mgr inż. H. Adamus

ADRES : 42-200 Częstochowa ul. Norwida 11/15 m.78

BRANŻA : budowlana - kod CPV 45400000-1

OPRACOWAL : Roman Rezanowicz - Z.U.H. "BUDKOSZT"

DATA OPRACOWANIA : maj 2009 r.

OPRACOWAL:  
Specjalista Kosztorysant

*R. Rezanowicz*  
Roman Rezanowicz

Data opracowania  
maj 2009 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	Razem
<b>Remont kotłowni grzewczej w budynku Szkoły w miejscowości Garnek gm. Klomnice</b>			
1		<b>Roboty budowlane, konstr.-architekt.</b>	
1	KNNR-W 3 d.1 0403-01	Ręczna rozbiórka starych posadzek betonowych 0.3*(8.49+38.21+11.36)	17.4180
2	KNNR-W 3 d.1 0313-02	Rozebranie ścianek boksu opałowego 8.0*1.5	12.0000
3	KNNR-W 3 d.1 0104-02	Wykopy nieumocnione przy istn. fundamencie bez względu na kat. gruntu 1.0*0.6*(5.0+3.0)	4.8000
4	KNNR-W 3 d.1 0104-04	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z parteru 4.8	4.8000
5	KNNR-W 3 d.1 0202-03	Uzupełnienie ław fundamentowych o szer.do 60 cm z betonu monolitycznego z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy lub folii izolacyjnej 0.6*0.4*8.0	1.9200
6	KNNR-W 3 d.1 0406-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zwykłej A-0 fi 6 mm 1.92*10.0	19.2000
7	KNNR-W 3 d.1 0406-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej A-IIIIN fi 12 mm 1.92*50.0	96.0000
8	KNNR-W 3 d.1 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły (1.63*3.0+2.50*3.0+2.90*3.0-1.30*2.0)*0.25+(1.2+0.3)*1.50*0.40	5.5225
9	KNNR-W 3 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (2.80+3.60)*1.0	6.4000
10	KNNR-W 3 d.1 0306-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 1.50*0.20*0.20	0.0600
11	KNNR-W 3 d.1 0306-04	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych dwuteowników 100 mm i blach wg. proj. 1.2*2	2.4000
12	KNNR-W 3 d.1 0311-02	Osadzenie nadproży prefabrykowanych drzwiowych L-19 N/150 w murze z cegły 3	3.0000
13	KNNR-W 3 d.1 0309-01	Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie kanału zetowego w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.5*0.3*1.5	0.2250
14	KNNR-W 3 d.1 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien aluminiowych szklonych szkłem zespolonym z przegroda termiczna wg proj. 1.48*1.45*3	6.4380
15	KNNR-W 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ognioodpornych EI 60 0.9*2.0	1.8000
16	KNNR-W 3 d.1 0705-06	Wymiana drzwi stalowych dwuskrzydłowych do kotłowni 1.20*2.0	2.4000

Lp.	Podst	Opis i wyciezenia	Razem
17	KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwiowych F-7 1	
			1.0000
18	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0,9*2,0	
			1.8000
19	KNNR 10 d.1 0304-01 analogia	Zasieki drewniane z desek i bali o grub. 34 mm po ostruganiu mocowane w prowadnicach stalowych wg projektu 2,40*1,70	
			4.0800
20	KNNR 2 d.1 1201-02	Podkłady murarskie z gruzobetonu porożbiórkowego pod posadzki 0,20*(8,49+38,21+11,36)	
			11.6120
21	KNNR 2 d.1 1201-01	Wylewka betonowa z B-15 gr. 10 cm pod posadzkę posadzki 0,10*(8,49+38,21+11,36)	
			5.8060
22	KNNR 2 d.1 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 8,49+38,21+11,36	
			58.0600
23	KNNR 2 d.1 1201-01	Wylewki betonowe z B-30 gr. 10 cm - fundamenty pod kotły 0,10*1,74*1,60*2	
			0.5568
24	KNNR 2-02 d.1 1217-05	Obramienia wylewek fundamentowych j.w. z kątownika 40x40x4 mm (1,74+1,60)*2*2	
			13.3600
25	KNNR 2 d.1 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 58,06-5,568	
			52.4920
26	KNNR 2 d.1 1204-02	Posadzki jednobarwne lastrykowe dwuwarstwowe gr. 35 mm 52,492	
			52.4920
27	KNNR-W 3 d.1 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach nowych i zamurowaniach [(1,63*3,0+2,50*3,0+2,90*3,0-1,30*2,0)+(1,2+0,3)*1,50+6,4]*2	
			54.2800
28	KNNR-W 3 d.1 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach i ościeżach (11,5+5,0)*3,0*2	
			99.0000
29	KNNR-W 3 d.1 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 1,34+1,32+8,49+38,21+11,36	
			60.7200
30	KNNR-W 3 d.1 1001-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach 99,0+60,72+54,28	
			214.0000