

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1					
1 KNNR 5 d.10701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³			
	36	m ³		36,000	
				RAZEM	36,000
2 KNNR 5 d.10706-01	Nasypanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m			
	85	m		85,000	
				RAZEM	85,000
3 KNNR 5 d.10705-01	Ułożenie rur ochronnych w rowie kablowym	m			
	85	m		85,000	
				RAZEM	85,000
4 KNNR 5 d.10713-01	Układanie kabla rurach ochronnych	m			
	85	m		85,000	
				RAZEM	85,000
5 KNNR 5 d.10707-01	Ręczne układanie kabla w rowie kablowym	m			
	4	m		4,000	
				RAZEM	4,000
6 KNNR 5 d.10705-01	Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych na ist. kablach telefonicznych i elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowań w rowie kablowym	m			
	6	m		6,000	
				RAZEM	6,000
7 KNNR 5 d.10702-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m ³			
	29 5	m ³		29,500	
				RAZEM	29,500
8 KNNR 5-10 d.10508-05	Montaż mufy kablowej 1kV na istniejących kablach oświetleniowych	szt.			
	2	szt.		2,000	
				RAZEM	2,000
9 KNNR 5 d.10707-01	Ręczne układanie kabla w rowie kablowym (od mufy kablowej) - przedłużenie istniejących kabli oświetleniowych	m			
	8	m		8,000	
				RAZEM	8,000
10 KNNR 5 d.10401-01	Montaż szafki pomiarowo-sterowniczej przy rozdzielnicy nN S-612	kpl.			
	1	kpl.		1,000	
				RAZEM	1,000
11 KNNR 5 d.11001-01	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych	szt.			
	6	szt.		6,000	
				RAZEM	6,000
12 KNNR 5 d.10705-01	Ułożenie rur ochronnych w latarniach oświetleniowych	m			
	24	m		24,000	
				RAZEM	24,000
13 KNNR 5 d.10713-01	Ułożenie kabli istniejących i projektowanych w rurach ochronnych w latarniach oświetleniowych	m			
	24	m		24,000	
				RAZEM	24,000
14 KNNR 5 d.11002-01	Montaż wysięgników na słupie	szt.			
	6	szt.		6,000	
				RAZEM	6,000
15 KNNR 5 d.11003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w latarnie, rury osłonowe i wysięgniki	kpl.pr zew. kpl.pr zew.			
	6			6,000	
				RAZEM	6,000
16 KNNR 5 d.11004-02	Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku	szt.			
	6	szt.		6,000	
				RAZEM	6,000
17 KNNR 5 d.10726-10	Obróbka na sucho kabla 25mm ²	szt.			
	18	szt.		18,000	
				RAZEM	18,000
18 KNNR 5 d.11301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar			

l.p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		po- miar	1,000	
				RAZEM	1,000
19KNNR 5 d 11302-02		Badanie linii kablowej nn - kabel 2-żyłowy	odc.		
	6		odc.	6,000	
				RAZEM	6,000
20KNNR 5 d 11301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar po- miar		
	6			6,000	
				RAZEM	6,000