



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kłomnice, dnia 15.01.2010r.

L.dz. 3411/12.5/09

Wyjaśnienia treści SIWZ (3)

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach Adamowie i Rzerzęczycach Etap I”

1. Prosimy o uszczegółowienie wymagań do referencji. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem technologii równoważnej do SUPERBOS? Jaskie elementy powinna zawierać wykazana w referencjach oczyszczalnia?

Odp. Wymagane jest doświadczenie w wykonywaniu oczyszczalni ścieków z osadem strefowym poprzedzonym zbiornikiem biosorpcji ze względu na dowożenie dużych ilości ścieków z przydomowych oczyszczalni.

2. W załączeniu przesyłamy Państwu wyciąg z trzech referencji na budowę oczyszczalni ścieków. Czy Zamawiający uzna te referencje?

Odp. Nie - Wymagane jest doświadczenie w wykonywaniu oczyszczalni ścieków z osadem strefowym poprzedzonym zbiornikiem biosorpcji ze względu na dowożenie dużych ilości ścieków z przydomowych oczyszczalni.

3. Opis techniczny obiektu Przepompownia ścieków w punkcie 5. Wytyczne budowlano konstrukcyjne podaje głębokość przepompowni ścieków 7,2m, natomiast Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w punkcie 2. Materiały i urządzenia (str. 119) podaje głębokość przepompowni H=3,30m. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jaka głębokość ma mieć projektowana przepompownia ścieków.

Odp. Wykonać przepompownie zgodnie z projektem budowlanym – głębokość przepompowni 7,20 m.

4. Dotyczy przedmiaru robót „Technologia – dostawa i montaż oczyszczalni ścieków SUPERBOS 1000 oraz urządzeń wyposażenie BHP p.poż meble i laboratorium uruchomienie i wstępna eksploatacja” pkt A.4 Wizualizacja procesów oraz monitoring terenu oraz pkt. B.1 Agregat prądotwórczy z rozruchem automatycznym o mocy 60 kVa. Proszę o jasne określenie, czy powyższe punkty dublują przedmiar robót „Wizualizacja procesów na oczyszczalni SUPERBOS oraz monitoring otoczenia oczyszczalni w Hubach gmina Kłomnice” oraz pozycję 148 Montaż agregatu przedmiar robót „Instalacje elektryczne”? Proszę o jednoznaczne określenie, w których pozycjach należy dokonać wyceny.

Odp. Wizualizację procesów oraz monitoring terenu należy wycenić jeden raz , zgodnie z przedmiar robót „Wizualizacja procesów na oczyszczalni SUPERBOS oraz monitoring otoczenia oczyszczalni w Hubach gmina Kłomnice”. Nie ujmować w technologii.

Agregat prądotwórczy należy wycenić jeden raz w przedmiarze robót „Instalacje elektryczne”. Nie ujmować w technologii.

5. Dotyczy przedmiaru robót „Wizualizacja procesów na oczyszczalni SUPERBOS oraz monitoring otoczenia oczyszczalni w Hubach gmina Kłomnice” poz. 1 Szafka sterująca SS. Proszę o jasne określenie czy pozycja dubluje pozycję 108 Montaż skrzynki SS przedmiar robót „Instalacje elektryczne” Proszę o jednoznaczne określenie, w których pozycjach należy dokonać wyceny.

Odp. Szafkę sterującą SS zbierającą sygnały ująć w kosztorysie „Instalacje elektryczne” Nie ujmować w wizualizacji.

6. Czy Zamawiający uzna za spełnienie doświadczenia, które zostało zawarte w pkt 4 ppkt C1 SIWZ, jeżeli wykaże:
a) wykonanie jednej komunalnej oczyszczalni ścieków (SUPERBOS wraz ze zbiornikiem biosorpcji lub o technologii równoważnej), wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



b) wykonanie dwóch sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości większej niż 4km, w tym wykonanie 1 roboty polegającej na przejściu pod rzeką kolektorem tłocznym o łącznej długości większej niż 1 km.

Odp. Ad a) tak

Ad b) nie *(wymagane jest przejście pod drogą w technologii przecisku (przewiertu) sterowanego o minimalnej łącznej długości 1km.*

7. Przedmiar robót kanalizacji sanitarnej – zad 1 przyłącza poz. Od 58 do 62 studzienki kanalizacyjne, kolumna jednostka miary m3. Czy w pozycjach tych jednostka miary nie powinny być sztuki? Jeśli tak to prosimy o poprawienie.

Odp. W pozycjach od 58-62 jednostką miary powinny być sztuki.

8. Prosimy o utworzenie załącznika nr 2 zawierającego wszystkie przedmiary na podstawie, których należy sporządzić skrócony kosztorys.

Odp. Załącznik nr 2 został utworzony, lecz należy w nim uwzględnić wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.

9. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem kosztorys skrócony (przedmiar) i dokładne określenie zawartości pozycji ze względu na różne formy dołączonych przedmiarów.

Odp. Ponieważ występują różne formy załączonych przedmiarów robót, oferent może wycenić zamówienie również w takich formach jak załączone do SIWZ przedmiary.

Wójt – mgr Adam Zając