
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku klubu
ADRES INWESTYCJI : Rzerzęczyce. ul. Skrzydlowska
INWESTOR : Gmina Kłomnice
ADRES INWESTORA : ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. WOJCIECH JĘDRZEJCZYK
DATA OPRACOWANIA : luty 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy i ponowny ich montaż	m		
d.1	0535-06	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 13-23	Rozbiórka rynien i ponowny ich montaż	m		
d.1	0106-06	10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
3	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
d.1	1139-08	10.2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
4	KNNR 9	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0501-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Ocieplenie ścian			
5	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm metodą lekką-moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2	2610-02	103.15	m ²	103.150	
				RAZEM	103.150
6	KNR 0-17	Ocieplenie ościeży o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o gr. 2cm metodą lekką-moką wraz z przyg. podłoża	m ²		
d.2	2610-05	14*0.3	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
7	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 7.5 m	m ²		
d.2	1604-01/02	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego TECHNITynk 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0932-02	110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
9	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami mineralnymi	m ²		
d.2	1405-03	110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
3		Montaż okien, drzwi i parapetów			
10	KNNR 7	Demontaż okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.3	0701-05	2.03	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
11	KNNR 7	Montaż okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.3	0701-05	2.03	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
12	KNNR 7	Demontaż drzwi z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0701-06	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
13	KNNR 7	Montaż drzwi z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0701-06	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
14	KNR 2-02	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości 35cm (kolor brązowy). Demontaż starych parapetów	m		
d.3	1114-07	2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100