


Wykaz oprav:

- 1 ELGO EB-WO0021-35 GAMA T8 diffuser / ONC-236 (6700 lm; 86.0 W; 2xL 36W/830)
2 ELGO ES-WO0027-17 OCEANIC / OFe-136 (3350 lm; 36.0 W; 1xL 36W/830)
3 ELGO ES-WO0028-65 AQUAR / AQUAR 118 (1350 lm; 26.0 W; 1xL 18W/830)
4 ELGO ES-WO0028-66 AQUAR / AQUAR 136 (3350 lm; 43.0 W; 1xL 36W/830)
5 ELGO YL-WO0043-02 SELIA 218P (2400 lm; 36.0 W; 2xDULUX D 18W/840)



WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH DO PROGRAMU "ORLIK 2012"

l.p	nazwa pomieszczenia
1	- SZATNIA
2	- SZATNIA
3	- ŁAZIENKA
4	- ŁAZIENKA
5	- W.C MĘSKIE
6	- W.C DAMSKIE + NIEPEŁNOSP.
7	- POM. TRENERA
8	- ŁAZIENKA TRENERA
9	- MAGAZYN
10	- POM. GOSPODARCZE

Uwagi:

1. zasilanie gniazd oraz oświetlenia wykonać z projektowanych rozdzielnic
2. zasilanie oświetlenia wykonać przewodami YDYżo 3(4)(5)x1,5mm² 450 / 750 V pt w r.o.;
3. zasilanie wentylatorów wywiewnych wykonać przewodami YDYżo 3x1mm² 450/750 V pt w r.o. i nt.
4. w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych oraz w piwnicy zastosować osprzęt min. IP-44;

☐ gniazdo 230V z bolcem IP 44

☐ gniazdo 230V z bolcem

☐ gniazdo 400V

☐ łącznik jednobiegunowy 16A, 230V

☐ łącznik świecznikowy 16A, 230V

☐ łącznik schodowy 16A, 230V

☐ oprawa oświetleniowa

☐ wentylatory wywiewne

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY

NINIEJSZY EGZEMPLARZ DOKUMENTACJI STANOWI WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ INWESTORA.

1. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część projektu.
2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim(Dz. U. 94/24/83). Wszystkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną projektanta i nie mogą być powielane i udostępniane osobom trzecimbez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK " ORLIK 2012"

na terenie klubu sportowego w Rzerzyczach gmina Kłomnica
ul. Skrzydlowska pgr nr 9633 obręb Rzerzyczce

PROJEKT BUDOWLANY

inwestor: GMINA KŁOMNICE

RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Piotr Jurzak
SLK 1395/PWOE/06
Kozy ul. Wrzosowa nr 12

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Józef Bułka
SLK 1394/PWOE/06
Porąbka ul. Mała Puszcza nr 3

JANUSZ KOBIELA - ARCHITEKT

43 - 300 BIELSKO - BIAŁA , ul. Zamoykiego 2 , tel/fax: (033) 812-58-81, e-mail: kobiela-architekt@o2.pl



SKALA:
1 : 100

DATA:
02.2010

NR RYS.:
E-3