


## PRZEKRÓJ C-C



|    |                                  |               |
|----|----------------------------------|---------------|
| D  | Papra wierzchnia termozgrzewalna |               |
|    | Papra podkładowa                 |               |
|    | Płyta OSB                        | 22 mm         |
|    | Kotływ                           | 8x18 cm       |
|    | Włana mineralna                  | 20 cm         |
| E  | Folia paroprzeciąlna             |               |
|    | Sirop POROTHERM                  | 19 cm 15/62,5 |
|    | Tynk cementowo-wapienny          | 1,5 cm        |
|    |                                  |               |
| P  | Prókł - gres                     |               |
|    | Włwłwma cementowa                | 5 cm          |
|    | Styroplon FS 20                  | 5 cm          |
|    | Izolacja 2 x papra na bępku      |               |
|    | Beton B-10                       | 10 cm         |
| S1 | Podstępk/a płaskowa              | 10 cm         |
|    |                                  |               |
| S2 | Tynk żywiczny                    |               |
|    | Tynk cementowosłupowy na słacie  |               |
|    | Styroplon FS 20                  | 12 cm         |
|    | Emulsię                          |               |
|    | Pusłak POROTHERM P-W             | 25 cm         |
| S3 | Emulsię                          |               |
|    |                                  |               |
| S4 | Folia kutebkowa                  |               |
|    | Izolacja                         |               |
|    | Tynk detkowosłupowy na słacie    |               |
|    | Styroplon FS 20                  | 12 cm         |
|    | Izolacja 2 x emulsię asłaliowa   |               |
| S5 | Oruzłuka cementowa               | 5mm           |
|    | Oruzłuka betonowa                | 25 cm         |
|    | Bioczek betonowa                 | 25 cm         |
|    | Oruzłuka cementowa               | 5mm           |
|    | Izolacja 2 x emulsię asłaliowa   |               |
| S6 | Kosłka betonowa szara            | 6 cm          |
|    | Podstępk/a cementowo-słaskowa    | 4 cm          |
|    | Tłuzcen karłenny IF, 4-31,5mm    | 10 cm         |
|    | Warstwą odsłęczającą płaskowa    | 10 cm         |
|    |                                  |               |
| CH | Tynk mineralny dekoracyjny       |               |
|    | Pusłak POROTHERM P-W             | 25 cm         |
|    | Tynk cementowy                   |               |
|    |                                  |               |
|    |                                  |               |
| S5 | Tynk cementowo-wapienny          | 1,5 cm        |
|    | Pusłak POROTHERM P-W             | 11,5 cm       |
|    | Tynk cementowo-wapienny          | 1,5 cm        |
|    |                                  |               |
|    |                                  |               |
| S6 | Tynk cementowo-wapienny          | 1,5 cm        |
|    | Pusłak POROTHERM P-W             | 6 cm          |
|    | Tynk cementowo-wapienny          | 1,5 cm        |
|    |                                  |               |
|    |                                  |               |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ZUB-P "Sport-Projekt" mgr inż. ZDZISŁAW POSTÓŁ</b><br/> <b>UL. KS. P. ŚCIEGIEŁNIEGO 23, 41-800 ZABRZE</b></p>       |   |                        |
| Inwestor:<br><br>GMINA KŁONOWICE<br>UL. STRAŻACKA 20, 42-270 KŁONOWICE  | projektował:<br>mgr inż. Zdzisław POSTÓŁ<br>upr. poj. nr 7788 | podpis:                |
| zadanie:<br>Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu<br>"Miłoś Boisko ORLIK - 2012" w Miejsniznizch<br>przy ul. Młosnizskiej 1 Soleskiego. | wykonał:<br>inż. Agnieszka JAKOBSZ                            | podpis:                |
| Tytuł rysunku:<br><br>PRZEKROU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWIEGO 1:50   | data wyk. projektu:<br><br>MAJ 2012                           | nr rysunku:<br><br>15b |
| *** PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ***   |   |                        |