

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY

„RAFA-EL” mgr inż. Rafał Czerwik  
ul. Krótka 29/31; 42-200 Częstochowa  
tel./fax 343613330 tel.kom. 0602634027

K.B.S.A. O. w Cz-wie K-to 57 1500 1399 1213 9000 9122 0000




Data: 04. 2010r

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Opracował: mgr inż. Rafał Czerwik  
SLK/0339/PWOE/04

  
mgr inż. Rafał Czerwik  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr ewid: SLK/0339/PWOE/04

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego dla inwestycji: „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ulicy Żabiej w miejscowości Adamów, gmina Kłomnice.”

## 1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę nowego oświetlenia ulicznego.

W zakres robót wchodzi:

- ręczne kopanie rowów w gruncie kat. III – 272m<sup>3</sup>
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm – 40m<sup>2</sup>
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego – dalszy 1cm grub. – 520m<sup>2</sup>
- nasypanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego – 646m (x2)
- ułożenie rur ochronnych w rowie kablowym – 646m
- układanie kabla w rurach ochronnych w ziemi – 646m
- ręczne układanie kabla w rowie kablowym - 82m
- układanie kabla bezpośrednio na słupie - 7m
- układanie kabla w rurze ochronnej na słupie – 3m
- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20cm – 40m<sup>2</sup>
- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8cm – 40m<sup>2</sup>
- ręczne zasypianie rowów kablowych – 220m<sup>3</sup>
- montaż i stawianie latarni oświetleniowych – 11szt.
- ułożenie rur ochronnych w latarniach oświetleniowych – 42m
- ułożenie kabla w rurach ochronnych w latarniach oświetleniowych – 42m
- montaż wysięgników na latarniach oświetleniowych – 11szt.
- wciąganie przewodów w latarnie – 115m
- montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach - 11szt.
- obróbka na sucho kabla 16mm<sup>2</sup> – 21szt.
- montaż ogranicznika przepięć - 1szt.
- układanie bednarki na słupie – 8m
- mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III – 15m
- badanie linii kablowej nN – 11odc.
- sprawdzanie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nN – 11pom.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## **2. MATERIAŁY**

### **2.1. Wymagania ogólne**

Wszystkie zabudowywane przez Wykonawcę wyroby powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z właściwymi przepisami.

Zgodność wyrobu z wymogami Polskiej Normy powinna być potwierdzona deklaracją zgodności, wydaną na własną odpowiedzialność przez producenta. Wyrób powinien być oznaczony znakiem CE lub B. Wskazaniem byłoby, aby producent posiadał dodatkowo certyfikat zgodności wykonania wyrobu z odpowiednią normą wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, najlepiej akredytowaną przy Polskim Centrum Akredytacji.

### **2.2. Materiały budowlane**

#### *2.2.1. Piasek*

Piasek do układania kabli w ziemi powinien spełniać wymagania BN-87/6774-04.

#### *2.2.2. Folia*

Do ochrony kabli w rowie należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW, koloru niebieskiego, o gr.0,4 - 0,6 mm, gat.I. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.

### **2.3. Elementy gotowe**

#### *2.3.1. Rury ochronne*

Zgodnie z dokumentacją techniczną, na przepusty kablowe należy stosować rury zgodnie z oznaczeniami w projekcie technicznym. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN50086-2-4.

Rury chronne należy składować na utwardzonym podłożu w nie nasłonecznionych lub zadaszonych miejscach.

#### *2.3.2. Kable*

W obwodach oświetlenia ulicznego, należy stosować kable aluminiowe w izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. Kable elektroenergetyczne przeznaczone do zasilania obwodów oświetleniowych powinny spełniać wymagania PN-93/E-90400 i PN-93/E-90401.

Kable zwinięte na bębnach kablowych powinny być składowane na wyrównanym podłożu.

#### *2.3.3. Przewody*

Należy stosować przewody o żyłach miedzianych jednodrutowych w izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 750V, spełniające wymagania normy PN-E-90500-4 prowadzone dodatkowo w rurach izolacyjnych karbowanych giętkich  $\phi 18$ , które powinny odpowiadać PN-87/E-90056.

Przewody i rury izolacyjne zwinięte w kążki powinny być składowane na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej w pomieszczeniu suchym.

#### *2.3.4. Źródła światła i oprawy*

Dla oświetlenia ulic, zgodnie z dokumentacją techniczną, należy stosować oprawy oświetleniowe z energooszczędnym sodowym źródłem światła 70W.

Oprawy winny spełniać wymagania PN-83/E-06305.

Oprawy i źródła światła powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, o temperaturze nie niższej niż  $-5^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%, w opakowaniach zgodnie z PN-86/D-79/00.

#### *2.3.5. Wysięgniki*

Należy stosować wysięgniki o kątach nachylenia i długościach określonych w projekcie technicznym.

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

### 2.3.6. Latarnie oświetleniowe

W obwodach oświetlenia ulicznego, należy stosować latarnie oświetleniowe.

Wnęka słupa winna być dostosowana do wymiarów izolowanej tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej wykonanej w II klasie ochronności. Instalacje elektryczne latarni oświetleniowych należy wykonać w sposób równoważny II klasie izolacji. Kable zasilające należy wprowadzać do latarni oświetleniowych przez fabrycznie wykonany otwór technologiczny w rurach ochronnych DVR 50.

Składowanie latarni oświetleniowych na placu budowy powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

### 2.3.7. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe

Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe powinny być wykonane w II klasie izolacji i wyposażone zgodnie z dokumentacją techniczną w podstawę bezpiecznikową 25A z wkładką bezpiecznikową topikową 2A oraz w listwę zaciskową umożliwiającą podłączenie 3 kabli o przekroju 35 mm<sup>2</sup>.

Tabliczki bezpiecznikowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

## 3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy oświetlenia ulic winien wykazać się możliwością używania sprzętu i maszyn gwarantujących właściwą jakość robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu transportu i czynności pomocniczych.

## 4. TRANSPORT

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy oświetlenia jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość prowadzonych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę oraz wynikające ze specjalnych właściwości urządzeń elektrycznych, zastosowanych przez producenta.

W czasie transportu i magazynowania, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości urządzeń elektrycznych, zastrzeżonych przez producenta.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram robót zawierający terminy i zakres wykonywanych robót.

### 5.2. Wykopy pod latarnie i kabel

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Wykopy należy wytyczyć na podstawie projektu budowlanego przez uprawnionego geodetę. Zaleca się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie, bez zabezpieczenia ścian bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp oraz w sposób nienaruszający naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu..

Zasypanie wykopu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń słupa, latarni oświetleniowej lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu latarni lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

### **5.3. Montaż latarni**

Latarnie oświetleniowe należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane wykopy. Po ustawieniu latarni wykop należy zasypać warstwą ziemi do poziomu terenu ubijając ją warstwami co 20cm. Odchyłka osi latarni od pionu po jego ustawieniu nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.

### **5.4. Montaż wysięgników**

Wysięgniki typowe dla odpowiednich słupów, latarni i opraw, należy montować w sposób przewidziany przez wytwórcę, zapewniający ich właściwe usytuowanie i trwałe zamocowanie.

### **5.5. Montaż opraw oświetleniowych**

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy podnośnika samochodowego. Każdą oprawę przed zmontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Od bezpiecznika lub tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić przewody dodatkowo prowadzone w rurach izolacyjnych karbowanych giętkich. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniły swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.

### **5.6. Budowa linii kablowej**

Kable należy układać ściśle według trasy wytyczonej, na podstawie projektu budowlanego przez uprawnionego geodetę w rowach kablowych, na podsypce piaskowej o grubości 0,1m. Kable należy układać faliście dla skompensowania zmian długości oraz w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. Ułożone kable, należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m i warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15m, a następnie przykryć folią ochronną koloru niebieskiego i zasypać rów gruntem rodzimym kolejnymi warstwami ziemi po 20cm zagęszczając ubijakami ręcznymi. Linie kablowe na całej długości należy oznakować za pomocą trwałych opasek nakładanych na kabel. Oznaczniki te należy umieszczać w odległości co 10m oraz przy każdym przepuszczeniu kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektów. Na opaskach tych umieścić następujące dane: relację kabla, typ kabla, nazwę zakładu-wykonawcy, rok budowy zgodnie z prenormą SEP-E-004. Przy ewentualnych skrzyżowaniach projektowanych kabli należy przestrzegać minimalnych odległości skrzyżowań i zbliżeń kabli do innych urządzeń podziemnych. W miejscu skrzyżowań z drogami, siecią wodociągową kable należy układać w rurach ochronnych o przekroju podanym w dokumentacji technicznej. Rura ochronna powinna wystawać po 0,5m poza przeszkodę, a końce przepustów należy wypełnić pakułami i gliną. Uwzględnić należy zgodnie z prenormą SEP-E-004 zapasy kabli przy latarniach oświetleniowych, skrzynkach i przepustach kablowych.

### **5.7. Układanie przepustów kablowych**

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuszczeniu powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ jednofazowy.

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić, co najmniej 50cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kołowego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

### **5.8. Ochrona przeciwporażeniowa**

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zastosowano II klasę izolacji. Ochronę przed porażeniem należy wykonać zgodnie z postanowieniami prenormy P SEP-E-0001.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie oświetlenia. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami i SST. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora założonej jakości robót. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać akceptację Inspektora

### **6.2. Wykopy pod latarnie i kable**

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Po zasypaniu należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

### **6.3. Latarnie oświetleniowe**

Elementy latarni powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. Latarnie, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

- dokładności ustawienia pionowego słupów
- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej ulicy
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowo-bezpiecznikowej oraz na zaciskach oprawy
- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw
- stanu antykorozyjnej powłoki wszystkich elementów.

### **6.4. Linia kablowa**

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem
- odległości folii ochronnej od kabla
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla

Pomiary należy wykonywać, co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

## 6.5. Instalacja przeciwprzepięciowa

Uziemienia należy sprawdzić pomiarem i w przypadku, gdy rezystancja poszczególnego uziemienia przekraczałaaby wartość podaną w projekcie uziemienie należy rozbudować.

## 6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inspektora odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

## 6. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikię w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.

Jednostką obmiaru robót dla budowy oświetlenia jest:

- ręczne kopanie rowów w gruncie kat. III – m<sup>3</sup>
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm – m<sup>2</sup>
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego – dalszy 1cm grub. – m<sup>2</sup>
- nasypianie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego – m (x2)
- ułożenie rur ochronnych w rowie kablowym – m
- układanie kabla w rurach ochronnych w ziemi – m
- ręczne układanie kabla w rowie kablowym - m
- układanie kabla bezpośrednio na słupie - m
- układanie kabla w rurze ochronnej na słupie – m
- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20cm – m<sup>2</sup>
- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8cm – m<sup>2</sup>
- ręczne zasypanie rowów kablowych – m<sup>3</sup>
- montaż i stawianie latarni oświetleniowych – szt.
- ułożenie rur ochronnych w latarniach oświetleniowych – m
- ułożenie kabla w rurach ochronnych w latarniach oświetleniowych – m
- montaż wysięgników na latarniach oświetleniowych – szt.
- wciąganie przewodów w latarnie – m
- montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach - szt.
- obróbka na sucho kabla 16mm<sup>2</sup> – szt.
- montaż ogranicznika przepięć - szt.
- układanie bednarki na słupie – m
- mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III – m
- badanie linii kablowej nN – odc.
- sprawdzanie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nN – pom.

## 7. ODBIÓR ROBÓT

Przy przekazywaniu oświetlenia do odbioru należy przedstawić:

- projektową dokumentację powykonawczą
- geodezyjną dokumentację powykonawczą
- protokoły z wykonanych pomiarów i badań
- odbiór budowanych linii kablowych przed zasypaniem

## 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności za wykonanie budowy oświetlenia ulic przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem i oceną wykonania robót, na podstawie deklaracji producentów materiałów oraz z oceną wykonania robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- zakup materiałów i składowanie
- transport materiałów na miejsce budowy

- oznakowanie prowadzonych robót
- wybudowanie nowego oświetlenia
- badania i pomiary pomontażowe
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-90/E-01005	Technika świetlna. Terminologia.
PN-84/E-02032	Oświetlenie dróg publicznych.
PN-90/E-08117	Elektryczne oprawy oświetleniowe. Wymagania i badania.
PN-79/E-06314	Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.
PN-92/E-08106	Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.
BN-85/3061-29	Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych.
PN-90/E-01242	Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-91/E-05009/01	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009/02	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009/03	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogólnych charakterystyk.
PN-91/E-05009/41	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
PN-91/E-05009/43	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-93/E-05009/443	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-91/E-05009/471	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym.
PN-91/E-05009/51	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-92/E-05009/523	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność przewodów.
PN-93/E-05009/53	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-92/E-05009/54	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
P SEP-E-0001	Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-93/E-05009/61	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-90/E-05023	Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-90/E-05029	Kod do oznaczania barw.
PN-92/E-05031	Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.
PN-92/E-08106	Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).
PN-87/E-01201	Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia.
PN-86/E-05003/01	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-86/E-05003/02	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-89/E-05003/03	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
N SEP-E-004	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401	Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw z termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-93/E-90403	Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw z termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.



BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.