

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana słupów linii w celu budowy linii oświetlenia ulicznego 1 kV typu AsXSn 2x35mm <sup>2</sup> w miejscowości garnek ul. Błonie dz. nr 233/1, 52, 40.			
1	KNNR-W 9 d.1 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR-W 9 d.1 0901-05	Wymiana słupów żelbetowych linii NN rozkracznych 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR-W 9 d.1 1307-01	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedynczych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 9 d.1 0902-04	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNNR 9 d.1 0902-07	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym 8	szt szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNNR-W 9 d.1 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego 1	przew. przew.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR-W 9 d.1 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> - do ponownego montażu 0.300	km km	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
8	KNNR 5 d.1 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m RKK 12/20E 1	słup słup	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10m NKK-10,5/6E i PK-10,5/6E 2	słup słup	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu Km-1 z izolatorem S-80/2 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0904-02	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej nn - do ponownego montażu 0.300	km/1 przew km/1 przew	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
12	KNNR 5 d.1 0902-04	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0803-04	Montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi do ponownego montażu z udziałem podnośnika samochodowego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5-10 d.1 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm <sup>2</sup> ) dla linii niskiego napięcia 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Budowa linii oświetlenia ulicznego 1 kV typu AsXSn 2x35 mm2 w miejscowości garnek ul. Błonie dz. nr 55.</b>			
1	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNNR 5-10 d.1 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew m-1 przew		
		8		8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x35mm2	km.prz ew. km.prz ew.		
		0.676		0.676	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.676</b>
6	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wiszakowy z uchwytem	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwyty (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
11	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNNR 5 d.1 1005-02	Montaż skrzynek pomiarowej SP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 5 d.1 1005-03	Montaż skrzynki oświetleniowej RNO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>