


235.06
233.56

1. Pompownia ścieków z szafką sterowniczą
2. Ogrózenie terenu pompowni z siatki $h=1.5\text{m}$ na słupkach stalowych obsadzonych w cokołach z bramą wjazdową $b=3.5\text{m}$ $h=1.6\text{m}$ i furtką $b=1.0\text{m}$
3. Kostka betonowa "POLBRUK" gr.80mm na podspce z piasku gr.5cm i podłożu z tłucznia kamiennego gr.30cm na wjeździe i wewnątrz terenu pompowni
4. Teren zielony, wewnątrz pompowni przy ogrózeniu krzewy iglaste co 1.5m
5. Obrzeża trawnikowe
6. Krawężnik 10x25x100
- 6a. Krawężnik wtopiony
7. Słup oświetleniowy $h=5\text{m}$
8. Szafka przyłączeniowa

Powierzchnia do wykupu - 150 m²



Starostwo Powiatowe
w Częstochowie

HYDRO-SIEĆ s.c. 45-470 Opole ul. Grudzińska 51	Nazwa i adres obiektu budowlanego	
	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej Rzeczycze - Adamów - Huby, gm. Klomnice	
	Branża SIECI WOD.-KAN.	Stadium dokument.: P.B., P.W.