

Przebudowa ulicy Księżycowej w Kłomnicach

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY BRANŻOWE - OŚWIETLЕНИЕ DROGOWE I PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.07.07.01.	BUDOWA OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	-	-
1	D.07.07.01.	<p>Montaż punkt oświetlenia drogowego o wyposażeniu (ul. Księżycowa od 3/10 do 3/17):</p> <ul style="list-style-type: none"> - słupy uliczne stalowe okrągłe typu CS60-80/3G o wysokości h=8,0m, średnicy wierzchołka słupa 60mm i grubości ścianki słupa 3mm wkopywane do ziemi (wykonanie specjalne)– 1 kpl. - wysięgniki typu W1F0A15 o wysięgu w=1,5m i kącie nachylenia 15° - 1szt. - wysokość zawieszenia oprawy h=8m - oprawa oświetleniowa sodowa wysokoprężna 70W np. typu SGS103 SON-TPP 70W TP P3X– 1 szt. - tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu TB-1, II klasa izolacji IP54 z bezpiecznikami topikowymi D01/gG 4A – 1kpl. - przewód YDY 2x2,5 do zasilania opraw 10m 	kpl.	12.00
2	D.07.07.01.	Ułożenie kable Nn 2xYAKY 1x25mm2; 1kV	mb	55.00
3	D.07.07.01.	Montaż uziom pogrążany Ø20mm/6m Rz≤30Ω	kpl.	1.00
4	D.07.07.01.	Montaż rury ochronnej DVR50	mb	36.00
5	D.07.07.01.	Montaż rury ochronnej RVKL18	mb	120.00
6	D.07.07.01.	Montaż mufy nN typu POLJ-01/4x 10-35	kpl.	11.00
	D.07.07.01.	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH		
7	D.07.07.01.	Przełożenie istn. kable niskiego napięcia typu YAKXS 4x35mm2	mb	12.00
8	D.07.07.01.	Montaż rury ochronnej koloru niebieskiego A110PS	mb	126.00
9	D.07.07.01.	Montaż rury ochronnej koloru czerwonego A160PS	mb	37.00
10	D.07.07.01.	Demontaż kabla nN YAKXS 4x35mm2	mb	12.00